



Расчет материалов

10-124-КИ-02.19.

Расчет выполнил:

Фунтиков А.

prc@tn.ru

**ТЕХНИКОЛЬ****ПРОЕКТНЫЙ СЕРВИС**

Общие данные			
Дата поступления исходных данных:	2/27/2019		
Дата выдачи расчета:	2/28/2019		
Номер заявки	5781		
Шифр расчета:	10-124-КИ-02.19.		
№ CRM	188575		
Объект:	Плоская кровля		
Адрес объекта/ Регион объекта:	-		ЦФО
Заказчик/ Регион заказчика:	СРТП		ЦФО
Организация:	-		
ФИО Заказчика:			
Должность:	-		
Контакты заказчика			
Площадь конструкции, м2	1727		
Текущая стадия:	-		
Тип расчета	Новый		
Количество вариантов расчета	1	№ варианта	1
Количество типов конструкции	1		

Точность расчета		
Наименование показателя	Класс	Погрешность
Расчет количества клиновидной теплоизоляции	T2	Клин.плиты 5-8% Доб. плиты 5-10%

Стоимость расчета				
Вид расчета	Сложность	Стоимость	Скидка %	Итого:
Расчет количества клиновидной теплоизоляции	2	2400	100%	0,00
Итого:		2400,0		0,00

**ТЕХНОНИКОЛЬ****ПРОЕКТНЫЙ СЕРВИС**

пятница, марта 01, 2019

Предлагаем Вам для объекта: " Плоская кровля" по адресу: -, использовать материалы Компании ТехноНИКОЛЬ по специальным ценам

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ПО УСТРОЙСТВУ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

1	Объект: Плоская кровля					
2	Система:					
3	Номер расчета ПРЦ: 10-124-КИ-02.19.					
4	Сметная стоимость:				0,00 Р	
пп	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во		Стоимость единицы, руб.	Сметная стоимость, руб.
			По расчету	С учетом кратности упаковки		
1	2	3	4	5	6	7
5	Клиновидная изоляция, крепление теплоизоляции и мембраны к основанию**					0,00
	ТЕХНОРУФ Н КЛИН (1.7 % элемент А)	м3	38,3	38,9		0,00
	ТЕХНОРУФ Н КЛИН (1.7 % элемент Б)	м3	53,9	56,0		0,00
	ТЕХНОРУФ Н КЛИН (1.7 % элемент С)	м3	146,2	149,3		0,00
	ТЕХНОРУФ Н КЛИН (4,2 % элемент А)	м3	8,9	10,8		0,00
	ТЕХНОРУФ Н КЛИН (4,2 % элемент Б)	м3	7,9	9,3		0,00
	ТЕХНОРУФ Н КЛИН (4,2 % элемент С)	м3	2,6	6,9		0,00
	Телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ (150 мм)	шт.	353	450		0,00
	Телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ (170 мм)	шт.	2498	2590		0,00
	Телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ (180 мм)	шт.	1615	1650		0,00
	Телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ (200 мм)	шт.	3640	3640		0,00
	Телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ (220 мм)	шт.	1114	1300		0,00
	Телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ (240 мм)	шт.	895	960		0,00
	Телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ (260 мм)	шт.	694	880		0,00
	Телескопический крепеж (385 мм)***	шт.	887			0,00
	Телескопический крепеж (425 мм)***	шт.	812			0,00
	Саморез остроконечный ТехноНИКОЛЬ 4,8х 100 мм	шт.	1028	1500		0,00
	Саморез сверлоконечный ТехноНИКОЛЬ 4,8х 80 мм	шт.	860	1000		0,00
	Саморез сверлоконечный ТехноНИКОЛЬ 4,8х 120 мм	шт.	108	350		0,00
	Саморез сверлоконечный ТехноНИКОЛЬ 4,8х 160 мм	шт.	4529	5000		0,00
	Саморез сверлоконечный ТехноНИКОЛЬ 4,8х 200 мм	шт.	5938	6000		0,00
	Саморез 4,8х 140 мм***	шт.	45			0,00
	Анкерный элемент ТехноНИКОЛЬ 8х 45 мм	шт.	12508	15000		0,00

** Количество крепежа дано с учетом закрепления мембраны, над клиновидной теплоизоляцией

*** Крепеж стороннего производителя



Примечания к расчету

1. Общие сведения

[Принимая в работу данную спецификацию, Вы соглашаетесь с правилами выполнения расчетов в Проектно-Расчетном центре.](#)

2. Общие расчетные данные

	Основание	Тип	Площадь, м2	Толщина пирога, мм	ОУ	КУ
ТИП1	БЕТОН	-	1727	190	КВ 1.7% 0.6*1.2	КВ 4.2% 0.6*1.2

4. Расчет крепежа

	Площадь, м2	Общее кол-во крепежа, шт.	На 1 м2, шт.	Крепеж ТИ	Крепеж ГИ
ТИП1	1727	12508	7,24	5599	6909

Содержит крепеж стороннего производителя

6. Кратность материалов

Каменная вата	Поддоны
XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO	6 упаковок
XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF (40,50,100 мм)	6 упаковок
XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF (60,80 мм)	140 м3
XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF RF (50 мм)	6 упаковок
XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF RF (60 мм)	140 м3
XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF RF (80,100 мм)	210 м3
XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF RF (120 мм)	500 м3
Плиты теплоизоляционные PIR	Поддоны
Битумно-полимерная гидроизоляция	Рулоны
ПВХ мембрана	Рулоны
Крепежные элементы	Коробки