

Расчет материалов

10-19-ФНД-12.18

Расчет выполнил:

Медведева Ю.

Общие данные		
Дата поступления исходных данных:	12/26/2018	
Дата выдачи расчета:	12/27/2018	
Шифр расчета:	10-19-ФНД-12.18	
№ CRM	195377	
Объект:	Подземная парковка	
Адрес объекта/ Регион объекта:	г. Москва. Рязанский проспект	ЦФО
Заказчик (регион):	СРТП	ЦФО
Организация:	-	
ФИО Заказчика:		
Должность:	-	
Контакты заказчика		
Площадь конструкции, м2	28 200	
Текущая стадия:	Проектирование	
Тип расчета	Новый	

Точность расчета		
Наименование показателя	Класс	Погрешность
Расчет количества изоляционных материалов	T2	Описание

Стоимость расчета				
Вид расчета	Сложность	Стоимость	Скидка %	Итого:
Расчет количества материалов. Фундаменты	3	8000	100%	0,00
Итого:		8000,0		0,00

Для данного объекта Вы можете заказать техническое сопровождение Службы Качества ТехноНИКОЛЬ.
 Подробности на сайте <http://nav.tn.ru>

Площадь : 28 200 м2
Сметная стоимость материалов : 0,00 руб.

Спецификация материалов 10-19-ФНД-12.18

№	Наименование материала	К-т. расх	Кол-во	Ед. изм.	Стоимость ед., руб.	Сметная стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Подсчет материалов на гидроизоляцию фундаментов						0,00
1	Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ № 01	0,3	9306,0	кг.		0,00
2	Техноэласт ЭПП (4.0 мм), два слоя	2,3	71346,0	м2		0,00
12	Профилированная мембрана PLANTER geo (8 мм)	1,2	5781,6	м2		0,00
12	XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF 50 мм	1,02	149,7	м3		